

COMUNE DI NORCIA (PG)

Restauro conservativo ed adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale di Norcia



Sponsorizzazione tecnica:
Fondazione Brunello e Federica Cucinelli

Responsabile Unico del Procedimento:
geom. Livio Angeletti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - CAMPANE

RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE CIVICA DI NORCIA - [FASE B]

Progettista: Ing. Stefano Podestà P.I. 01499370995 CF PDSSFN71H24D969D stefano.podesta@yellowroom.it Arch. Giovanni Merialdo P.I. 01387460999 CF MRLGNN70D20D969A giovanni.merialdo@yellowroom.it	Firma:	Collaboratori: Ing. Chiara Romano Ing. Chiara Luchini Ing. Francesca Porta
Data: Aprile 2018	ID elaborato: B_R_E01b	
1° Aggiornamento Gennaio 2019		
<i>Yellow Room Engineering</i> Via Luccoli 21/2 - Palazzo Pastorino 16123- Genova		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Nr. Ord	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		<i>Incastellatura di sostegno per le campane</i>							
1	P.A.06	<p>Restauro preventivo delle quattro campane ed esecuzione di prova del suono da tecnico specializzato. Si considerano compresi i mezzi e gli apprestamenti necessari alla movimentazione delle campane.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				4,000	4,00 4,00	1524,43	6097,72
2	P.A.07	<p>Opere preventive al montaggio delle campane. La voce comprende la realizzazione all'interno della cella campanaria di un'incastellatura in acciaio autorportante per le quattro campane, totalmente smontabile ed assemblata con bulloneria ad alta resistenza con tutti i particolari in acciaio preformato costruita su misura delle quattro arcate monofore. Il prezzo comprende altresì sistema di ammortizzazione, basamenti e paracaduti anticaduta per ciascuna campana, il nuovo impianto di elettrificazione del sistema delle campane ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				1,000	1,00 1,00	21615,37	21615,37
3	P.A.08	<p>Trasporto delle campane. La voce comprende il trasporto dal Deposito di Santo Chiodo di Spoleto a Norcia delle quattro campane (da effettuarsi in due viaggi) Si considerano comprese tutte le spese relative alla movimentazione a alla realizzazione di ogni altro apprestamento necessario.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				2,000	2,00 2,00	906,40	1812,80
4	P.A.09	<p>Montaggio delle campane. La voce comprende il montaggio mediante due autogrù delle campane. Si considerano comprese tutte le spese relative alla movimentazione a alla realizzazione di ogni altro apprestamento necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				1,000	1,00 1,00	18372,82	18372,82
		TOTALE euro							47898,71